



Diário Oficial Eletrônico

MUNICÍPIO DE RIACHINHO

Conforme Lei Municipal 006/2017, de 22 de fevereiro de 2017

ANO III

Nº 230

RIACHINHO - TO

quinta-feira, 13 de junho de 2024

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO 1
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO..... 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: EXECUÇÃO DE BUEIRO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO RIACHINHO - TO.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO-TO	EXECUÇÃO DE BUEIRO NA ZONA URBANA DE RIACHINHO	24,23%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF RIACHINHO / TO			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1									23.324,40
1.1. EXECUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA URBANA DE RIACHINHO									23.324,40
1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									1.113,90
1.1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022_FS (Bueiro Simples tubular de concreto - BSTC ø 1,00m)	M2	2,88	311,33	BDI 1	386,77	1.113,90 RA
1.2.			1.2.1. Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	m²	24,00	16,30	BDI 1	20,25	486,00 RA
1.2.2.	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m²	3,00	145,15	BDI 1	180,32	540,96 RA
1.2.3.	SICRO	1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	4,00	376,26	BDI 1	467,43	1.869,72 RA
1.2.4.	SICRO	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - escoadouro 0° - areia e brita comerciais - alas escorissas	un	1,00	2.638,45	BDI 1	3.277,75	3.277,75 RA
1.2.5.	SICRO	0804043	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	10,00	938,28	BDI 1	1.165,63	11.656,30 RA
1.2.6.	SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 l - rodovia pavimentada	km	1.716,00	0,73	BDI 1	0,91	1.561,56 RA
1.2.7.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m²	16,15	15,65	BDI 1	19,44	313,96 RA
1.2.8.	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	16,15	52,30	BDI 1	64,97	1.049,27 RA
1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									1.454,98
1.3.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00	1.171,20	BDI 1	1.454,98	1.454,98 RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

As propostas deverão ser apresentadas pelos interessados até: **19 de junho de 2024, às 09:00h** – (Horário Local).

Local: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO – TO**

Email: riachinho.licitacao.2021@gmail.com

Maiores informações poderão ser obtidas no seguinte endereço:

CNPJ sob n.º 25.063.926/0001-57, com sede na Praça Três

Poderes, s/n - Centro, Riachinho - TO, CEP: 77.893-000.

Sítio: <https://www.riachinho.to.leg.br>.

Riachinho - TO, aos 12 de junho de 2024.

Ronaldo Bandeira da Cruz
 Prefeito Municipal de Riachinho – TO