

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PROFUNDO NO MUNICÍPIO DE RIACHINHO -TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF RIACHINHO/TO	BDI 1 23,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									214.269,15		
1.	EXECUÇÃO DE DRENEGEM PROFUNDA									214.269,15	
1.1.	DRENAGEM									-	172.294,59
1.1.1.	SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	2.528,03	BDI 1	3.132,23	3.132,23	RA	
1.1.2.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.411,88	BDI 1	1.749,32	3.498,64	RA	
1.1.3.	SICRO	2003678	Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais	un	6,00	1.859,52	BDI 1	2.303,95	13.823,70	RA	
1.1.4.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	400,00	282,50	BDI 1	350,02	140.008,00	RA	
1.1.5.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	20,00	455,13	BDI 1	563,91	11.278,20	RA	
1.1.6.	SICRO	2003475	Dissipador de energia - DED 01 - areia e brita comerciais	un	1,00	446,99	BDI 1	553,82	553,82	RA	
1.2.	TRANSPORTE									-	27.927,00
1.2.1.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.600,00	2,30	BDI 1	2,85	10.260,00	RA	
1.2.2.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.600,00	0,91	BDI 1	1,13	10.848,00	RA	
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	600,00	2,52	BDI 1	3,12	1.872,00	RA	
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	700,00	0,99	BDI 1	1,23	861,00	RA	
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	600,00	2,52	BDI 1	3,12	1.872,00	RA	
1.2.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.800,00	0,99	BDI 1	1,23	2.214,00	RA	
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES									-	2.620,02
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	532,24	BDI 1	659,45	1.899,22	RA	
1.3.2.	SINAPI	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	80,00	7,27	BDI 1	9,01	720,80	RA	

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PROFUNDO NO MUNICIPIO DE RIACHINHO -TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF RIACHINHO/TO	BDI 1 23,90%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
									214.269,15
1.4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	11.427,54
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	9.223,20	BDI 1	11.427,54	11.427,54

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIACHINHO/TO
Local

quarta-feira, 14 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313250 D/TO
ART/RRT: 0