



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**RIACHINHO**

OBRA: PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIACHINHO - TO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO

Convênio n:

LOCAL: RIACHINHO

SUB-TRECHO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIACHINHO-TO

**LEVANTAMENTO**

NOME DA RUA	COMPRIMENTO DA PISTA(m)	LARGURA DA PISTA(m)	AREA RECAPEADA (m²)	CALÇADA (M)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						CONTRAM ( VOL. I ; II ; IV )	PLACAS DE RUA A=0,1125m²	TOTAL DE PLACAS / POSTES	
					FTP/LRE/LFO A= LARGURA DA PISTA * LARGURA DA FAIXA * QUANTIDADE	R - 1 A=0,302m²		R - 19 A=0,126m²						
AV. TIRADENTES - 01	142,44	7,2	1025,57	0,00	2	57,60	1	0,302	2	0,252			2	5
AV. TIRADENTES - 02	505,85	7,2	3642,12	0,00	6	172,80	1	0,302	6	0,756			4	11
AV. ARAGUAIA - 01	137,04	7,2	986,69	0,00	2	57,60	1	0,302	2	0,252			2	5
AV. ARAGUAIA - 02	135,29	7,2	974,09	0,00	2	57,60	1	0,302	2	0,252			2	5
AV. ARAGUAIA - 03	445,68	7,2	3208,90	0,00	6	172,80	1	0,302	6	0,756			6	13
RUA 07 DE SETEMBRO - 01	67,79	7,1	481,31	0,00	2	56,80	2	0,604	2	0,252			2	6
RUA 07 DE SETEMBRO - 02	65,01	7,1	461,57	0,00	2	56,80	2	0,604	2	0,252			2	6
RUA 07 DE SETEMBRO - 03	94,57	7,1	671,45	0,00	2	56,80	2	0,604	2	0,252			2	6
RUA 13 DE MAIO - 01	64,71	7,1	459,44	0,00	2	56,80	2	0,604	2	0,252			2	6
RUA 13 DE MAIO - 02	65,63	7,1	465,97	0,00	2	56,80	2	0,604	2	0,252			2	6
RUA 13 DE MAIO - 03	64,13	7,1	455,32	0,00	2	56,80	2	0,604	2	0,252			2	6
RUA 1 DE JANEIRO - 01	136,21	7,2	980,71	0,00	2	57,60	4	1,208	4	0,504			4	12
RUA 1 DE JANEIRO - 02	64,68	7,2	465,70	0,00	2	57,60	2	0,604	2	0,252			2	6
AVENIDA TOCANTINS - 01	282,46	7,1	2005,47	0,00	4	113,60	2	0,604	4	0,504			4	10
AVENIDA TOCANTINS - 02	137,65	7,4	1018,61	0,00	2	59,20	2	0,604	2	0,252			2	6
RUA 07 DE SETEMBRO - 04	43,95	7,1	312,05	0,00	1	28,40	1	0,302	2	0,252			1	4
<b>SOMATÓRIA =</b>			<b>17614,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>1175,60</b>	<b>28,00</b>	<b>8,46</b>	<b>44,00</b>	<b>5,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>113,00</b>