

NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE RIACHINHO

LOCAL: RIACHINHO - TO

Item	Endereço	Compr. Do Aliamento (m)	Compr. Do Pavimento (m)	Largura do Pav. (m)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
					espes. (m)	Escav. carga mat. de 1ª cat. (m³)	Escav. carga mat. de jazida (m³)	BF (REBAIXO)	Jazida (ATERRO)	PAVIMENTAÇÃO	MEIO FIO	CALÇADA	Compac. Aterro a 100%PN (m³)	SUB LEITO	Escav. e carga de mat. de jazida (m³)	Transp. de mat. de jazida - (m³xKm) - DT
1	RUA 01	132,23	132,23	7,00	0,02	206,40	-	1.032,01	-	925,60	264,46	22,21	-	965,26	185,12	925,61
4	RUA 03	261,39	261,39	7,00	0,02	407,25	-	2.036,25	-	1.829,76	515,79	43,33	-	1.908,18	328,43	1.642,15
Total -		393,62	393,62	7,00	0,02	613,65	-	3.068,26	-	2.755,35	780,24	65,54	-	2.873,44	513,55	2.567,76

RUA 03		OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE RIACHINHO							PROJETO: TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO						Data: Mês/Ano	BASE (h)		
NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO							LARG	7,00	EXT	261,39 m	DECLIV TRANSV ESQ -2			DIR -2				
Estacas		Lado Esquerdo					Eixo				Lado Direito			Volume (m³)		Volume		
Inteira	Fração	BASE ACAB		SUB LEITO ACAB			Cota	s. leito	Cota	base	SUB LEITO ACAB			BASE ACAB		Escavação	Aterro	Base (m³)
		Dist.	Cota	Dist.	Cota	%	Terreno	acabado	Verm.	acabada	Dist.	Cota	%	Dist.	Cota	C x L x H	C x L x H	C x L x H
0		3,50	218,601	3,50	218,401	-2,0	218,671	218,471	0,000	218,671	3,50	218,401	-2,0	3,50	218,601	0,000	0,000	0,000
1		3,50	217,609	3,50	217,409	-2,0	217,859	217,479	-0,180	217,679	3,50	217,409	-2,0	3,50	217,609	53,200	0,000	28,000
2		3,50	216,617	3,50	216,417	-2,0	216,687	216,487	0,000	216,687	3,50	216,417	-2,0	3,50	216,617	28,000	0,000	28,000
3		3,50	215,328	3,50	215,128	-2,0	215,398	215,198	0,000	215,398	3,50	215,128	-2,0	3,50	215,328	28,000	0,000	28,000
4		3,50	214,994	3,50	214,794	-2,0	214,916	214,864	0,148	215,064	3,50	214,794	-2,0	3,50	214,994	7,280	0,000	28,000
5		3,50	214,659	3,50	214,459	-2,0	214,729	214,529	0,000	214,729	3,50	214,459	-2,0	3,50	214,659	28,000	0,000	28,000
6		3,50	214,607	3,50	214,407	-2,0	214,879	214,477	-0,202	214,677	3,50	214,407	-2,0	3,50	214,607	56,280	0,000	28,000
7		3,50	214,554	3,50	214,354	-2,0	214,750	214,424	-0,126	214,624	3,50	214,354	-2,0	3,50	214,554	45,640	0,000	28,000
8		3,50	214,502	3,50	214,302	-2,0	214,771	214,372	-0,199	214,572	3,50	214,302	-2,0	3,50	214,502	55,860	0,000	28,000
9		3,50	214,449	3,50	214,249	-2,0	214,519	214,319	0,000	214,519	3,50	214,249	-2,0	3,50	214,449	28,000	0,000	28,000
10		3,50	213,926	3,50	213,726	-2,0	214,000	213,796	-0,004	213,996	3,50	213,726	-2,0	3,50	213,926	28,560	0,000	28,000
11		3,50	213,403	3,50	213,203	-2,0	213,473	213,273	0,000	213,473	3,50	213,203	-2,0	3,50	213,403	28,000	0,000	28,000
11	14,59	3,50	212,382	3,50	212,182	-2,0	212,452	212,252	0,000	212,452	3,50	212,182	-2,0	3,50	212,382	20,430	0,000	20,430
																407,25	-	328,43