

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS		14.594,80	15.549,60
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440	33,17	35,34

COMPOSIÇÃO	002	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA DE LED 250W	UNIDADE		221,75	222,96
COTAÇÃO	001	REFLETOR 250W DE LED PARA QUADRA UM MÓDULO, DIRECIONÁVEL	UNIDADE	1	128,90	128,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	26,20	27,72
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	30,57	32,43
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	331,91	333,55
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ÀTE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	6,43	6,43

COMPOSIÇÃO	003	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA (CJ)	UNIDADE		7.492,81	7.623,73
SINAPI-I	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	120	7,09	7,09
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2,1	20,47	20,47
SINAPI-I	11145	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20	M3	1,415	780,39	780,39
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,072	164,94	164,94
SINAPI-I	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,47	16,40	16,40
SINAPI-I	4415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,	M	4,32	5,10	5,10
SINAPI-I	43647	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE	L	0,857	26,33	26,33
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2	25,12	26,60
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,91	27,71	29,19
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,4	25,56	27,04
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2	26,66	28,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,11	27,35	28,97
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,91	31,98	33,80
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,4	27,16	28,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,02	22,14	23,34
SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	3.578,16	3.604,11

COMPOSIÇÃO	004	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI (CJ)	UNIDADE		1.575,88	1.606,58
SINAPI-I	21015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	6,4	122,34	122,34
SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	14,52	51,20	53,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,14	23,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,35	28,97

COMPOSIÇÃO	005	CONJUNTO TRAVES FULSAL EM TUBOS DE AÇO DE 12MM EM DIAMETRO, E HASTES DE 30MM E 2,50 DE ESPESSURA. NA COR BRANCA COM REDE DE NAYLON 2MM MALHA 10X10CM - INSTALADA	UNIDADE		2.652,47	2.683,17
SINAPI-I	21015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	15,2	122,34	122,34
SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	14,52	51,20	53,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,14	23,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,35	28,97

COMPOSIÇÃO	006	SUPORTE TIPO CRUZETA PARA 3 REFLETORES - (MÃO DE OBRA DA SINAPI 102110)	UNIDADE		235,63	237,12
SINAPI-I	7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	2,5	84,18	84,18
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4436	26,20	27,72
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4436	30,57	32,43

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: